

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 147
din 27 noiembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ 191D: Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 16.770 din 20.11.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate comun nr. 16.771 din 20.11.2015 al Direcției tehnice și al Direcției economice;
- art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. f) și alin. (6) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș - Valcău de Jos, km 7+829-7+884, conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se majorează contribuția Județului Sălaj pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art.1. la suma de 22.799,00 lei.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:


- Direcția tehnică;
- Direcția economică.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția economică;
- Comuna Boghiș.

PREȘEDINTE,

Fiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 147 din 27 noiembrie 2015
privind modificarea Hotărârii nr. 118 din 30 septembrie 2015 privind
aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Boghiș
pentru lucrări de refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos,
km 7+829-7+884

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. _____ din _____ 2015

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BOGHIȘ
Nr. _____ din _____ 2015

ACORD DE ASOCIERE

între Județul Sălaj și Comuna Boghiș pentru lucrări de refacere zid de
sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos, km 7+829-7+884

Încheiat între:

1). **Județul Sălaj**, reprezentat prin Marc Tiberiu – președintele Consiliului Județean Sălaj, cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, cod fiscal 4494764, cont RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zalău

și

2). **Comuna Boghiș**, reprezentată prin - primar, Marina Ida Magdolna, cu sediul în loc. Boghiș, nr.152, cod fiscal _____, cont _____, deschis la Trezoreria

I. Obiectul acordului

Realizarea unor lucrări refacere zid de sprijin pe DJ191D: Boghiș-Valcău de Jos, km 7+829-7+884, în conformitate cu lista de cantități, care face parte integrantă din prezentul acord.

II. Modalități de plată

Art. 1. Realizarea lucrărilor, în valoare totală de 32.799,72 lei, va fi finanțată astfel:

-contribuția Județului Sălaj – în sumă de 22.799,00 lei;

-contribuția Comunei Boghiș – în sumă de 10.000,72 lei.

Art. 2. Volumul și natura lucrărilor ce se vor executa în cadrul sumei totale 32.799,72 lei, conform listei de cantități, anexate prezentului acord de asociere, constau în lucrări de consolidare a fundației și a zidului de sprijin.

Art. 3. Lucrările executate vor fi recepționate de o comisie de recepție, în care vor fi nominalizați doi reprezentanți desemnați de Președintele Consiliului Județean Sălaj.

III. Durata acordului

Art. 4. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea amplasamentului, predat, cu proces verbal de predare-primire, de către reprezentanții Consiliului județean.

IV. Obligațiile părților

Art. 5. Comuna Boghiș are obligația de a executa lucrările de consolidare a zidului de sprijin corespunzătoare cu documentația tehnică și de a organiza recepția la terminarea lucrărilor, în perioada stabilită.

Art. 6. Consiliul Județean Sălaj are obligația de a preda amplasamentul și de a nominaliza persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepție a lucrărilor executate.

Art. 7. Consiliul Județean Sălaj are dreptul de a retrage sumele alocate cu această destinație, în situația în care lucrările care fac obiectul prezentului acord nu sunt efectuate și recepționate conform prezentului acord.

Art. 8. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și este valabil pe durata derulării lucrărilor, prevăzută la art. 4.

JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIȘ

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ,**

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTABIL

DIRECTOR EXECUTIV,

VIZAT JURIDIC,

OBIECTIV: ZID DE SPRIJIN PE DJ 191 D,KM+7+829-7+864
 OBIECTUL: Zid din beton -Aparare de Mal
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

06.11.2015

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | | TOTALUL |
|---|----------------------|---|------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) | |
| | | | | -lei- | -lei- | |
| 0 | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid | | | | | | |
| 1 | TSC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0.24 | 340.01 | 81.60 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | utilaj: | 340.01 | 81.60 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PB09B1 | Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...pompa | mc | 15.00 | 12.71 | 190.72 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 3.72 | 55.85 |
| | | | | utilaj: | 8.99 | 134.86 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2.L | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622 | mc | 15.12 | 250.13 | 3,781.97 |
| 3 | CZ0109C1 | Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ; | mc | 15.00 | 231.91 | 3,478.66 |
| | | | | material: | 224.93 | 3,373.95 |
| | | | | manopera: | 0.89 | 13.37 |
| | | | | utilaj: | 6.09 | 91.34 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 36.00 | 16.51 | 594.36 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 16.51 | 594.36 |
| 5 | PB16B1 | Turnarea betonului armat b300 in coloane verticale pentru fundatii...executate prin vibroinfigere. | mc | 20.00 | 154.68 | 3,093.53 |
| | | | | material: | 19.19 | 383.73 |
| | | | | manopera: | 87.22 | 1,744.37 |
| | | | | utilaj: | 48.27 | 965.43 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CZ0109C1 | Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ; | mc | 20.00 | 231.91 | 4,638.22 |
| | | | | material: | 224.93 | 4,498.60 |
| | | | | manopera: | 0.89 | 17.83 |
| | | | | utilaj: | 6.09 | 121.79 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 7 | PC02A1 | Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane | mp | 70.00 | 17.80 | 1,245.66 |
| | | | | material: | 7.81 | 546.65 |
| | | | | manopera: | 9.99 | 699.01 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 8 | CZ0302A1 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate. OB 37 D = 6-8 mm | kg | 392.00 | 3.16 | 1,238.18 |
| | | | | material: | 2.73 | 1,068.98 |
| | | | | manopera: | 0.38 | 148.03 |
| | | | | utilaj: | 0.05 | 21.16 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |

STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| STADIUL FIZIC: Fundatie +Elevatie -Zid | | | | | | | |
| 9 | PD01A1 | Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. | kg | 25.00 | 0.27 | 6.72 | |
| | | | material: | 0.04 | 0.99 | | |
| | | | manopera: | 0.23 | 5.74 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | PF05A1 | Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi | mp | 25.00 | 4.21 | 105.36 | |
| | | | material: | 3.69 | 92.25 | | |
| | | | manopera: | 0.52 | 13.11 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | PE02D1 | Umplutura de piatra in chesoane,casoaiie sparg. din balast | mc | 7.00 | 40.00 | 280.00 | |
| | | | material: | 9.16 | 64.12 | | |
| | | | manopera: | 30.84 | 215.88 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 16.00 | 12.87 | 205.92 | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 12.87 | 205.92 | | |
| 13 | TSD06A1 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t | 100 mc | 0.21 | 182.77 | 38.38 | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 46.16 | 9.69 | | |
| | | | utilaj: | 136.61 | 28.69 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | TRA01A30 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. | tona | 0.40 | 17.91 | 7.16 | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 17.91 | 7.16 | | |
| Cheltuieli directe: | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| | | | 13,811.23 | 2,922.89 | 1,444.87 | 807.44 | 18,986.44 |
| STADIUL FIZIC: Sant betonat | | | | | | | |
| 1 | TSC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 1 | 100 mc | 0.18 | 142.17 | 25.59 | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 142.17 | 25.59 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | TRA01A01P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | tona | 32.00 | 2.52 | 80.64 | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 2.52 | 80.64 | | |
| 3 | CZ0109F1 | Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, în beton armat în structuri si elemente clin beton precomprimat, preparat cu ciment P 45 în instalatii necentralizate : | mc | 9.00 | 250.29 | 2,252.65 | |
| | | | material: | 231.84 | 2,086.53 | | |
| | | | manopera: | 11.85 | 106.68 | | |
| | | | utilaj: | 6.60 | 59.44 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | PB12A1 | Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj | mc | 9.00 | 39.12 | 352.09 | |
| | | | material: | 0.30 | 2.69 | | |
| | | | manopera: | 34.87 | 313.86 | | |
| | | | utilaj: | 3.95 | 35.53 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.L | 2100995 | Beton de ciment B 400 stas 3622 | mc | 9.07 | 250.13 | 2,269.18 | |

STADIUL FIZIC: Sant betonat

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---------------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| STADIUL FIZIC: Sant betonat | | | | | | | |
| 5 | CB08A1 | Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase | mp | 28.00 | 32.67 | 914.66 | |
| | | | material: | 11.69 | | 327.22 | |
| | | | manopera: | 20.98 | | 587.44 | |
| | | | utilaj: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | transport: | 0.00 | | 0.00 | |
| 6 | TSD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | mc | 9.00 | 68.19 | 613.72 | |
| | | | material: | 54.00 | | 485.99 | |
| | | | manopera: | 12.80 | | 115.18 | |
| | | | utilaj: | 1.39 | | 12.55 | |
| | | | transport: | 0.00 | | 0.00 | |
| 7 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =20km | tona | 22.00 | 16.51 | 363.22 | |
| | | | material: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | manopera: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | utilaj: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | transport: | 16.51 | | 363.22 | |
| 8 | TRA01A50 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 20.00 | 29.66 | 593.20 | |
| | | | material: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | manopera: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | utilaj: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | transport: | 29.66 | | 593.20 | |
| Cheltuieli directe: | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| | | | 5,171.61 | 1,123.17 | 133.11 | 1,037.06 | 7,464.95 |
| TOTAL GENERAL (faraTVA): | | | 18,982.84 | 4,046.06 | 1,577.98 | 1,844.50 | 26,451.38 |
| TVA: | | | 4,555.88 | 971.05 | 378.72 | 442.68 | 6,348.33 |
| TOTAL GENERAL: | | | 23,538.72 | 5,017.12 | 1,956.70 | 2,287.18 | 32,799.72 |

Tatcu
10/10/2015

1 euro = 1.00 lei, curs la data de 5/29/2015

Executant,

Director General,