


LEGENDA

- 1 tencuiala decorativa structurata RAL 9010
- 2 tencuiala mozaicata de soclu, nuante gri inchis
- 3 tamplarie usa PVC cu inchideri de panel
- 4 tamplarie fereastră PVC cu inchideri geam termoizolant
- 5 invelitoare de tabla zincata faltuita
- 6 muchie invelitoare din tabla zincata
- 7 jgheab Ø125mm din tabla zincata RAL 7011
- 8 burlan rectangular Ø90mm din tabla zincata RAL 7011
- 9 panouri gard bordurat zincat h=1730mm



Note:

- Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general si cel al beneficiarului.
- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriul tehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistenta si instalatii.
- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din teren si propunere, constructorul se va adresa proiectantului, prin intermediul Beneficiarului, in vederea corelarii.
- Prezentele solutii sunt in concordanza si reflecta tema de proiectare inaintata de Beneficiar.
- Detaliile prezentate in cadrul proiectului se vor corela cu specificatiile oferite de producator.
- Toate elementele de lemn vor fi tratate antiseptic si se vor ignifuga.



General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:

Arh. George Constantin Gaveniuc

Arh. stag. Anca Laura Nistor

Desenat:

Arh. stag. Anca Laura Nistor

Titlu proiect:

**EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC,
LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ZALAU (SPITAL VECHI)**

Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, Zalau, jud. Salaj

Amplasament:

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalău, jud. Salaj

Proiect nr.	12/2021
Faza	P.T.+D.E.
Specialitate	Arhitectura
Data	mai 2021
Scara	1:50
Plansa	A08

FATADA NORD-VEST

Clasa de importanta	I
Categoria de importanta	"A", exceptionala
Gradul de rezistenta la foc	II
Risc de incendiu	mic

Prezenta planşa şi informaţiile cuprinse în această nu pot fi utilizate sau copiate decât cu acordul scris al proiectantului.