

# PLAN PARTER


## SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA  
CLASA DE IMPORTANTA  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC

C  
III  
II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vant (indicativ CR1-1/2012) qb=0,4 kPa  
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1/3/2012) So,k=1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Adâncimea de înghet (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m  
Încărcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colț) Tc = 0,7 sec;  
- accelerarea terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremur având interval mediu de recurență IMR=225 ANI.  
zona climatică , zona III (conform Mc 0016-2013) ee= -18°C.



FUNCȚII SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUZA		
PARTER	NR. CRT.	DESTINATIE
	P.01	ACCES PRINCIPAL
	P.02	LIFT
	P.03	HOL CENTRAL/SALA ASTEPTARE PACIENTI
	P.04	HOL G.S. PEDIATRIE
	P.05	G.S. PEDIATRIE
	P.06	SALA TRATAMENTE
	P.07	CHIRURGICALE
	P.08	CABINET UTOLOGIE/ GINECOLOGIE
	P.09	CABINET DIABET
	P.10	CABINET PSIHIATRIE/ NEUROLOGIE
	P.11	CABINET ONCOLOGIE
	P.12	REGISTRATURA
	P.13	VESTIAR PERSONAL
	P.14	SALA TRATAMENTE
	P.15	CABINET MEDICINA INTERNA
	P.16	G.S. PACIENTI
	P.17	G.S. PERSONAL
	P.18	CABINET PEDIATRIE
	P.19	CABINET NEUROLOGIE/ PSIHIASTRIE PEDIATRICĂ
	P.20	DEPOZITARE
		CASA SCARI
SUPRAFATA UTILA PARTER		297,68 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361,20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820,69 MP

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, BLO. B, ET. 4, AP. 1B, BOTOBANI, JUDETUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0758/897.407				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:1 UU	FAZA: D.A.L.I.
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Arhitect cu drept de semnatură	DATA:	DENUMIRE PROIECT: EXTINDERE AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ZALAU
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA		2022	AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
				TITLUL PLANSEI: PLAN PARTER SITUATIE PROPUZA



REV.0