


PLAN ETAJ

SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA
CLASA DE IMPORTANTA
GRAD DE REZISTENTA LA FOC

III
II
Caracteristici principale ale amplasamentului:
Incărcare la vant (indicativ CR1-14/2012), $gb=0.4 \text{ kPa}$
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), $S_0=1.5 \text{ kN/m}^2$
Adâncimea de înghet (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Incărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colț) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$
- acceleratia terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur avand intervalul mediu de recurenta $IMR=225 \text{ ANI}$.
zona climatica, zona III (conform Mc 0016-2013), $\theta_{eq}=-18^\circ\text{C}$.



FUNCȚIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUZA		
ETAJ	DESTINATIE	S. (MP)
E.01	ACCES LIFT	6.60
E.02	CABINA LIFT	2.31
E.03	HOL CENTRAL	53.33
E.04	ANTICAMERA	7.80
E.05	SPATIU ADMINISTRATIV 1	10.15
E.06	SPATIU ADMINISTRATIV 2	28.21
E.07	SPATIU ADMINISTRATIV 3	18.42
E.08	SPATIU ADMINISTRATIV 4	28.52
E.09	SPATIU ADMINISTRATIV 5	18.47
E.10	SPATIU ADMINISTRATIV 6	18.47
E.11	SPATIU ADMINISTRATIV 7	18.19
E.12	SPATIU ADMINISTRATIV 8	10.15
E.13	SPATIU ADMINISTRATIV 9	11.08
E.14	SPATIU ADMINISTRATIV 10	11.08
E.15	G.S. 1	10.00
E.16	DUSURI	4.87
E.17	G.S. 2	5.37
E.18	SPATIU ADMINISTRATIV 11	10.91
E.19	SPATIU ADMINISTRATIV 12	11.08
E.20	CASA SCARIIL	11.70
SUPRAFATA UTILA ETAJ		296.71 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP

LEGENDA

- ⌚ Baterie monocomanda simpla lavoar cu senzor
- ⌚ Boiler apa calda electric, 2.1 l/min, 5000W, senzor de debit, supapa de siguranta
- ⌚ Robinet coltar 3/4" vas closet
- Conducta apa rece PPR
- Conducta apa calda menajera PPR
- Hidrant de incendiu interior

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			
	STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA		1:100	
PROIECTAT	ING. MARIAN EPURE			
DESENAT	ING. MARIAN EPURE		DATA:	2022
TITLUL PLANSEI:				
PLAN ETAJ				
INSTALATII SANITARE				
SITUATIE PROPUZA				
REV. D				

C

III

II