




# PLAN ETAJ

## SITUATIE PROPUSA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
 CLASA DE IMPORTANTA III  
 GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:  
 Încărcare la vant (indicativ CR1-14/2012), qb= 0.4 kPa  
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-13/2012), So,k= 1.5 kN/m<sup>2</sup>  
 Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m  
 Încărcare seismică (P100-1/2013):  
 - perioada de control (colt) Tc = 0.7 sec;  
 - accelerația terenului pentru proiectare ag = 0.10 g pentru cutremur având intervalul mediu de recurența IMR=225 ANI, zona climatică, zona III (conform Mc 001/6-2013), 6e = -18°C.



FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUSA			
ETAJ	NR. CRT.	DESTINATIE	S. (MP)
E.01		ACCES LIFT	6.60
E.02		CABINA LIFT	2.31
E.03		HOL CENTRAL	53.33
E.04		ANTICAMERA	7.80
E.05		SPATIU ADMINISTRATIV 1	10.15
E.06		SPATIU ADMINISTRATIV 2	28.21
E.07		SPATIU ADMINISTRATIV 3	18.42
E.08		SPATIU ADMINISTRATIV 4	28.52
E.09		SPATIU ADMINISTRATIV 5	18.47
E.10		SPATIU ADMINISTRATIV 6	18.47
E.11		SPATIU ADMINISTRATIV 7	18.19
E.12		SPATIU ADMINISTRATIV 8	10.15
E.13		SPATIU ADMINISTRATIV 9	11.08
E.14		SPATIU ADMINISTRATIV 10	11.08
E.15		G.S. 1	10.00
E.16		DUSURI	4.87
E.17		G.S. 2	5.37
E.18		SPATIU ADMINISTRATIV 11	10.91
E.19		SPATIU ADMINISTRATIV 12	11.08
E.20		CASA SCARII	11.70
SUPRAFATA UTILA ETAJ			296.71 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA			361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA			820.69 MP

LEGENDA	
	ELEMENTE PROPUSE SPRE DEMOLARE
	ELEMENTE PROPUSE SPRE CONSTRUIRE

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>B.G. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 26, SO. B, ET.4, AP.18, BOTOBANI, JUDETEL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			<b>BENEFICIAR:</b> JUDETEL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETEL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 <b>TITLUL PLANSEI:</b> PLAN ETAJ INTERVENTII PROPUSE
SCARITA	NUME	SEMNAURA	SCARA:	FAZA:
BEF PROIECT	ARH. GARET IRINA		1:100	D.A.L.I.
PROIECTAT	ING. PATRASCU LAURENTIU		DATA:	NR. PROIECT:
DEBENAT	ING. PATRASCU LAURENTIU		2022	52/2022
				NR. PLANSA: R.03
				REV.0