


# PLAN PARTER

## SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:



Incărcare la vant (indicativ CR1-14/2012), qb=0.4 kPa  
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), So,k=1.5 kN/m<sup>2</sup>  
Adâncimea de înghet (STAS 6054/77) într. -0.70m și -0.80m  
Incărcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colt) Tc = 0.7 sec.;  
- acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremur avand interval mediu de recurenta IMR=25 ANI.  
zona climatica, zona III (conform Mc U01/6-2013),  $\theta_{eq} = -18^{\circ}\text{C}$ .



FUNCȚIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUZA		
PARTER	DESTINATIE	S. (MP)
P.01	ACCES PRINCIPAL	6.60
P.02	LIFT	2.31
P.03	HOL CENTRAL/SALA ASTEPTARE PACIENTI	52.40
P.04	HOL G.S. PEDIATRIE	7.80
P.05	G.S. PEDIATRIE	10.15
P.06	SALA TRATAMENTE CHIRURGICALE	18.71
P.07	CABINET UTOLOGIE/ GINECOLOGIE	27.96
P.08	CABINET DIABET	28.52
P.09	CABINET PSIHIATRIE/ NEUROLOGIE	18.47
P.10	CABINET ONCOLOGIE	18.47
P.11	REGISTRATURA	18.19
P.12	VESTIAR PERSONAL	11.08
P.13	SALA TRATAMENTE	11.08
P.14	CABINET MEDICINA INTERNA	16.80
P.15	G.S. PACIENTI	11.04
P.16	G.S. PERSONAL	5.37
P.17	CABINET PEDIATRIE	10.91
P.18	CABINET NEUROLOGIE/ PSIHIATRIE PEDIATRICA	11.08
P.19	DEPOZITARE	3.58
P.20	CASA SCARI	7.16
SUPRAFATA UTILA PARTER		297.68 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP

### LEGENDA

Radiator din Aluminiu 12 elementi 600x1000mm  
Q=1610 W

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:100	BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETAN SALAJ
BEF PROJECT	ARH. GARET IRINA			FAZA: D.A.L.I.
PROIECTAT	ING. MARIAN EPURE			DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETAN DE URGENTA ZALAU
DESENAT	ING. MARIAN EPURE		DATA: 2022	AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
				TITLUL PLANSEI: PLAN PARTER INSTALATII TERMICE SITUATIE PROPUZA