


# PLAN DEMISOL

## SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA  
CLASA DE IMPORTANTA  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC

C  
III  
II



Caracteristici principale ale amplasamentului:  
Incărcare la vînt (indicativ CR1-1-4/2012),  $gb = 0.4 \text{ kPa}$   
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012),  $S_0k = 1.5 \text{ kN/m}^2$   
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m  
Incărcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colt)  $T_c = 0.7 \text{ sec}$ ;  
- acceleratia terenului pentru proiectare  $ag = 0.10 \text{ g}$  pentru cutremur avand intervalul mediu de recurenta  $IMR=225 \text{ ANI}$ .  
zona climatica , zona III (conform Mc 001/6-2013)  $be = 18^\circ\text{C}$ .

Notă:  
Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției.  
Executantul lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de să creeze corelat planurile diferențelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general evenualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.  
De asemenea, vor semnala în scris și din timp evenualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele execute pe sănieri.

### FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE EXISTENTA

NR. CRT.	DESTINATIE	SUPRAFATA(MP)
D.01	HOL	3.91
D.02	DEPOZITARE 4	3.91
D.03	DEPOZITARE 5	3.91
D.04	Sp. Depozitare 1	31.67
D.05	Sp. Depozitare 2	26.90
D.06	Sp. Depozitare 3	8.36
	<b>SUPRAFATA UTILA DEMISOL</b>	<b>78.66 MP</b>
	<b>SUPRAFATA CONSTRUITA</b>	<b>98.29 MP</b>
	<b>SUPRAFATA DESFASURATA</b>	<b>820.69 MP</b>

LEGENDA	
ELEMENTE PROPUSE SPRE DEMOLARE	
ELEMENTE PROPUSE SPRE CONSTRUIRE	



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, BD. B, ET.4, AP.1B, BOTOBANI, JUDETUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
BEF PROIECT	ARH. GARET IRINA		1:100	FAZĂ: D.A.L.I.
PROIECTAT	ING. PATRASCU LAURENTIU			DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
DESENAT	ING. PATRASCU LAURENTIU		DATA: 2022	AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
				TITLUL PLANSEI: PLAN DEMISOL INTERVENTII PROPUSE

REV.0