


PLAN ETAJ

SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incărcare la vant (indicativ CR1-1/4/2012), qb= 0,4 kPa
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), S₀k = 1,5 kN/m²
Adâncimea de înghet (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m
Incărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) T_c = 0,7 sec.;
- accelerarea terenului pentru proiectare a_g = 0,10 g pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=225 ANI.
zona climatică , zona III (conform Mc 0016-2013), t₀= -18°C.



FUNCȚII SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUZA		
ETAJ		
NR. CRT.	DESTINATIE	
E.01	ACCES LIFT	S. (MP)
E.02	CABINA LIFT	6.60
E.03	HOL CENTRAL	2.31
E.04	ANTICAMERA	53.33
E.05	SPATIU ADMINISTRATIV 1	7.80
E.06	SPATIU ADMINISTRATIV 2	10.15
E.07	SPATIU ADMINISTRATIV 3	28.21
E.08	SPATIU ADMINISTRATIV 4	18.42
E.09	SPATIU ADMINISTRATIV 5	28.52
E.10	SPATIU ADMINISTRATIV 6	18.47
E.11	SPATIU ADMINISTRATIV 7	18.19
E.12	SPATIU ADMINISTRATIV 8	10.15
E.13	SPATIU ADMINISTRATIV 9	11.08
E.14	SPATIU ADMINISTRATIV 10	11.08
E.15	G.S. 1	10.00
E.16	DUSURI	4.87
E.17	G.S. 2	5.37
E.18	SPATIU ADMINISTRATIV 11	10.91
E.19	SPATIU ADMINISTRATIV 12	11.08
E.20	CASA SCARI	11.70
SUPRAFATA UTILA ETAJ		
296.71 MP		
SUPRAFATA CONSTRUITA		
361.20 MP		
SUPRAFATA DESFASURATA		
820.69 MP		

LEGENDA

Radiator din Aluminiu 12 elementi 600x1000mm
Q=1610 W

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				
BENEFICIAR:	JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ			
DENUMIRE PROIECT:	EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ZALAU			
AMPLASAMENT:	STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774			
TITLUL PLANSEI:	PLAN ETAJ INSTALATII TERMICE SITUATIE PROPUZA			
NR. PLANSAT:	IT.02			
REV. D				