


# PLAN PARTER

## SITUATIE PROPUSA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
 CLASA DE IMPORTANTA III  
 GRAD DE REZISTENTA LA FOC II


Caracteristici principale ale amplasamentului:  
 Încărcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb= 0,4 kPa  
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), So,k= 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
 Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m  
 Încărcare seismică (P100-1/2013):  
 - perioada de control (colt) Tc = 0,7 sec;  
 - accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremur având intervalul mediu de recurență MR=225 ANI, zona climatică , zona III (conform Mc 001/6-2013) 9e= -18°C.



NR. CRT.	DESTINATIE	S. (MP)
P.01	ACCES PRINCIPAL	6.60
P.02	LIFT	2.31
P.03	HOL CENTRAL/ SALA AȘTEPTARE PACIENȚI	52.40
P.04	HOL G.S. PEDIATRIE	7.80
P.05	G.S. PEDIATRIE	10.15
P.06	SALA TRATAMENTE CHIRURGICALE	18.71
P.07	CABINET UTLOGIE/ GINECOLOGIE	27.96
P.08	CABINET DIABET	28.52
P.09	CABINET PSIHIATRIE/ NEUROLOGIE	18.47
P.10	CABINET ONCOLOGIE	18.47
P.11	REGISTRATURA	18.19
P.12	VESTIAR PERSONAL	11.08
P.13	SALA TRATAMENTE CABINET MEDICINA INTERNA	11.08
P.14	G.S. PACIENȚI	16.80
P.15	G.S. PERSONAL	11.04
P.16	G.S. PERSONAL	5.37
P.17	CABINET PEDIATRIE	10.91
P.18	CABINET NEUROLOGIE/ PSIHIATRIE PEDIATRICĂ	11.08
P.19	DEPOZITARE	3.58
P.20	CASA SCARII	7.16
SUPRAFATA UTILA PARTER		297.68 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP

### LEGENDA

- Sirenă de exterior cu flash
- Sirenă convențională de avertizare incendiu cu flash, de interior 100dB
- Tablou Electric General
- Camera Video de Exterior
- Camera video de interior
- PDFP - Priză dublă, cu capac, de protecție, în construcție normală, montată îngropat, 230V 16A
- Detector optic de fum și temperatură, montat pe plafon
- Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare, LED 2W, cu kit de emergență
- Înterupător cap scară, 10A, 230V
- Înterupător dublu, 10A, 230V
- Înterupător simplu, 10A, 230V
- CIH - Corp iluminat pentru marcarea hidranților interiori (Tmin=60min)
- Echipament de Control și Semnalizare
- Declanșator alarmare incendiu
- Corp de iluminat aparent - LED 40W, tip aplică plafonieră
- Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de emergență, pentru iluminat de securitate împotriva panicii / continuarea lucrului / pentru intervenții / pentru veghe



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			<b>BENEFICIAR:</b> JUDEȚUL SALAJ PRIN PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚA SALAJ <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAȘ CEHU SILVÂNIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 <b>TITLUL PLANȘEI:</b> PLAN PARTER INSTALAȚII ELECTRICE SITUATIE PROPUSA
<b>SPECIFICATIE</b>	NUME	SEMNATURA	SCARA:	<b>FAZA:</b> D.A.L.I.  <b>NR. PROIECT:</b> 52/2022  <b>NR. PLANȘA:</b> IE.02  <b>REV. D</b>
<b>SEF PROIECT</b>	ARH. BARET IRINA		1:100	
<b>PROIECTAT</b>	ING. MARIAN EPURE		DATA: 2022	
<b>DESEANAT</b>	ING. MARIAN EPURE			