


PLAN PARTER

SITUATIE EXISTENTA



CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incãrãcare la vant (indicativ CR1-1.4/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$
 Incãrãcare zãpadã (indicativ CR1-1.3/2012), $S_o k = 1.5 \text{ kN/m}^2$
 Adãncimea de înghet (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
 Incãrãcare seismicã (P100-1/2013):
 - perioada de control (colt) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$
 - accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur avãnd intervalul mediu de recurența IMR=225 ANI.
 zona climaticã , zona III (conform Mc 001/6-2013), $t_{em} = -16^\circ\text{C}$.

Notã:

Planșele de arhitecturã constituie piesele coordonatoare ale execuției. Executanții lucrãrii are obligația ca înaintea demarãrii lucrãrilor de santier sã cileascã corelat planurile diferitelor specialitãți și sã semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitecturã. Se asemenea, se vor semnalã în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrãrile proiectate și cele executate pe șantier.

OBSERVAȚIE:

Având în vedere ca la momentul realizãrii măsurãtorilor spațiul nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost plãcate, exista posibilitatea ca unele elemente din rețevse desenate din aproximãri sã continã erori (datorita imposibilitãții de a mãsurã).

FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE EXISTENTA		
PARTER		
NR. CRT.	DESTINATIE	SUPRAFATA(MP)
P.01	HOLCENTRAL	52.40
P.02	ANTICAMERA	7.80
P.03	CABINET 1	10.15
P.04	CABINET 2	28.21
P.05	CABINET 3	18.42
P.06	CABINET 4	28.52
P.07	CABINET 5	18.47
P.08	CABINET 6	18.47
P.09	CABINET 7	18.19
P.10	VESTIAR PERSONAL	11.08
P.11	CABINET 8	11.08
P.12	TRATAMENT	16.80
P.13	DUSURI	10.16
P.14	W.C.	5.37
P.15	CABINET 9	10.91
P.16	CABINET 10	11.08
P.17	DEPOZITARE	3.58
P.18	CASA SCARII	7.16
SUPRAFATA UTILA PARTER		287.85
SUPRAFATA CONSTRUITA		337.68 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		792.37 MP



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			BENEFICIAR: JUDEȚUL SALAJ PRIN PREȘEDINȚELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 TITLUL PLANȘEI: PLAN PARTER SITUATIE EXISTENTA
	STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOSANI, JUDEȚUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA:	FAZA: D.A.L.I. NR. PROIECT: 52/2022 NR. PLANȘA: A.02.1 REV.0
BEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Arhitect cu drept de semnãturã	DATA:	
DEBENAT	DES. ROTARIU EVELYNA		2022	