


PLAN PARTER

SITUATIE PROPUZA

CATEGORIA DE IMPORTANTA
CLASA DE IMPORTANTA
GRAD DE REZISTENTA LA FOC


C
III
II

Caracteristici principale ale amplasamentului:
 Încărcare la vant (indicativ CR1-1/4/2012), qb=0,4 kPa
 Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1/3/2012), So,k=1,5 kNm²
 Adâncimea de inghet (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m
 Încărcare seismică (P100-1/2013):
 - perioada de control (colt) Tc = 0,7 sec.;
 - acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremur avand interval mediu de recurenta IMR=225 ANI.
 zona climatica , zona III (conform Mc 0016-2013).θe= -18°C.



FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUZA

NR. CRT.	DESTINATIE	S. (MP)
P.01	ACCES PRINCIPAL	6.60
P.02	LIFT	2.31
P.03	HOL CENTRAL/SALA ASTEPTARE PACIENTI	52.40
P.04	HOL G.S. PEDIATRIE	7.80
P.05	G.S. PEDIATRIE	10.15
P.06	SALA TRATAMENTE CHIRURGICALE	18.71
P.07	CABINET UTOLOGIE/ GINECOLOGIE	27.96
P.08	CABINET DIABET	28.52
P.09	CABINET PSIHIATRIE/ NEUROLOGIE	18.47
P.10	CABINET ONCOLOGIE	18.47
P.11	REGISTRATOR	18.19
P.12	VESTIAR PERSONAL	11.08
P.13	SALA TRATAMENTE	11.08
P.14	CABINET MEDICINA INTERNA	16.80
P.15	G.S. PACIENTI	11.04
P.16	G.S. PERSONAL	5.37
P.17	CABINET PEDIATRIE	10.91
P.18	CABINET NEUROLOGIE/ PSIHIATRIE PEDIATRICA	11.08
P.19	DEPOZITARE	3.58
P.20	CASA SCARI	7.16
SUPRAFATA UTILA PARTER		297.68 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, BD. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL: 0753/897.407				BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA		1:100	
PROIECTAT	ING. PATRASCU LAURENTIU			DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
DESENAT	ING. PATRASCU LAURENTIU			AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1910, NR. 10, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
				NR. PROIECT: 52/2022
				TITLUL PLANSEI: PLAN PARTER INTERVENTII PROPUZE
				NR. PLANSAT: R.02
				REV.0

