


# PLAN DEMISOL

## SITUATIE EXISTENTA



CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

### Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incărcare la vant (indicativ CR1-1/2012),  $q_b = 0.4 \text{ kPa}$

Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012),  $S_0k = 1.5 \text{ kN/m}^2$

Adâncimea de înghet (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m

Incărcare seismică (P100-1/2013):

- perioada de control (colt)  $T_c = 0.7 \text{ sec.}$
- accelerarea terenului pentru proiectare  $a_g = 0.10 \text{ g}$  pentru cutremur având interval mediu de recurență  $IMR=225 \text{ ANI}$ .
- zona climatică , zona III (conform Mc 001/6-2013),  $\theta_e = -18^\circ \text{C}$ .

### Notă:

Plansele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției. Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de sănătate să creeze corăl planurile diferențelor specialități și să semneze în scris și din timp proiectantul general eventualele neconcordanțe făcute de cele cuprinse în plansele de arhitectură.

Se asemenea, se vor semnala în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe sănătate.

### OBSERVAȚIE:

Având în vedere că la momentul realizării masurătorilor spațial nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost plăcate, există posibilitatea ca unele elemente din relievă desenate din aproximativ sa contină erori (datorită imposibilității de a măsura).

### FUNCTII SI SUPRAFETE - SITUATIE EXISTENTA

DEMISOL	NR. CRT.	DESTINATIE	SUPRAFATA(MP)
S.01	HOL	3.91	
S.02	DEPOZITARE	13.91	
S.03	DEPOZITARE	23.91	
S.04	DEMISOL	131.67	
S.05	DEMISOL 2	26.90	
S.06	DEMISOL	8.36	
S.07	DEPOZITARE 3	15.95	
<b>SUPRAFATA UTILA DEMISOL</b>			<b>94.61 MP</b>
<b>SUPRAFATA CONSTRUITA</b>			<b>117.01 MP</b>
<b>SUPRAFATA DESFASURATA</b>			<b>792.37 MP</b>



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR.02B, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915, E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				
BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ				FAZA: D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT: EXTINDERE AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ZALAU				
AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774				NR. PROIECT: 52/2022
TITLUL PLANSEI: PLAN DEMISOL SITUATIE EXISTENTA				NR. PLANSOL: A.01.1
SCARA: 1:100				REV.0
DATA: 2022				
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYN			