

# FATADA PRINCIPALA


## SITUATIE EXISTENTA





CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:  
Încărcare la vânt (indicativ CR1-1-4/2012)  $q_b = 0.4 \text{ kPa}$   
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012)  $S_o, k = 1.5 \text{ kNm}^2$   
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m  
Încărcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colt)  $T_c = 0.7 \text{ sec.}$   
- accelerația terenului pentru proiectare  $a_g = 0.10 \text{ g}$  pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=225 ANI.  
zona climatică, zona III (conform Mc 001/6-2013)  $\theta_{ex} = -18^\circ\text{C}$ .

Notă:  
Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției.  
Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de șantier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.  
Se asemenea, se vor semnaliza în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe șantier.

OBSERVAȚIE:  
Având în vedere că la momentul realizării măsurătorilor spațiul nu a fost complet liber de sarcini iar unele camere au fost placcate, există posibilitatea ca unele elemente din relevée desenate din aproximări să conțină erori (datorită imposibilității de a măsura).



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 25, SC. B, ET. 4, AP. 18, BOTOSANI, JUDEȚUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			<b>BENEFICIAR:</b> JUDEȚUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 <b>TITLUL PLANSEI:</b> FATADA PRINCIPALA SITUATIE EXISTENTA
<b>SPECIFICATIE</b>	<b>NUME</b>	<b>SEMNTURA</b>	<b>SCARA:</b> 1:100	<b>FAZA:</b> D.A.L.I.
<b>SEF PROIECT</b>	ARH. GARET IRINA			<b>NR. PROIECT:</b> 52/2022
<b>PROIECTAT</b>	ARH. GARET IRINA		<b>DATA:</b> 2022	<b>NR. PLANSA:</b> A.06.1
<b>DESENAT</b>	DES. ROTARIU EVELYNA			<b>REV. 0</b>