

# FATADA POSTERIOARA

## SITUATIE PROPUZA


CATEGORIA DE IMPORTANTA C  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incărcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb=0,4 kPa  
Incărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), S<sub>0</sub>k=1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m  
Incărcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colți) T<sub>c</sub> = 0,7 sec;  
- acceleratia terenului pentru proiectare a<sub>g</sub> = 0,10 g pentru cutremur avand interval mediu de recurenta IMR=225 ANI.  
zona climatica , zona III (conform Mo 001/6-2013) g<sub>e</sub>= -18°C.

Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției. Executantul lucrării are obligația ca înaintea demărării lucrărilor de sanier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură. Se asemenea, se vor semnala în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele execute pe sănieri.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
 <b>S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVERII, NR. 28, BD. B, ET.4, AP.1B, BOTOBANI, JUDEȚUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407				<b>BENEFICIAR:</b> JUDEȚUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	<b>FAZA:</b> D.A.L.I.
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	1:100	<b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚA ZALAU
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Anexă cu date de semnatură		<b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYN		DATA: 2022	<b>TITLUL PLANSEI:</b> FATADA POSTERIOARA SITUATIE PROPUZA