


PLAN COFRAJ PESTE PARTER, SCARA 1:50



NOTA:

1. Cota ± 0.00 reprezinta cota pardoselii finite.
Prezenta plansa se va consulta impreuna cu plansele de arhitectura si instalatii.
Inainte de turnarea betonului se va verifica cofrarea gurilor prevazute in proiectul de instalatii si arhitectura.
2. La prepararea betonului se vor respecta prevederile normativului NE 012-1/2007.
La transportul, armarea si turnarea betoanelor se vor respecta prevederile SR EN 1992-1-1 si normativului NE 012-2/2010, iar receptia se va face conform normativului C56/85.
Inainte de turnarea betonului, se vor verifica obligatoriu pozitiile gurilor de instalatii conform desenerelor de specialitate si se vor corela cu proiectul de rezistenta.
3. Gurile care nu sunt reprezentate pe prezenta plansa vor avea dispuse la partea superioara buiandrugi prefabricati tip Porotherm conform fisa tehnica producator.
4. Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general si cel al beneficiarului. Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din teren si propunere, constructorul se va adresa proiectantului, prin intermediul beneficiarului, in vederea corelarii.

Beton:
C25/30, XC1, Cl 0.2, Dmax=16mm, S3, CEM II/A-S 32.5N
Otel:
BST500S clasa de ductilitate C, OB37
Acoperirea cu beton a armaturii:
cnom=2.5cm

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A
CLASA DE IMPORTANTA: I
ZONA SEISMICA: $ag=0.10g$, $T_c=0.7s$
CRITERII DE EXIGENTA PENTRU
VERIFICARE ATESTATA: A1



General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:

Ing. Andreea Nan

Desenat:

Inq. Andreea Nan

Titlu proiect :

**EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC
LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ZALAU (SPITAL VECHI)**

Beneficiar :

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, jud. Salaj

Amplasament :

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalau, jud. Salaj

Project nr . 12/2021

Faza P.T.+D.E

Specialitate Rezistentă

Data iunie 2021

Scara	1:50
-------	------

Plansa R-05

**CAMERA POMPELOR - PLAN COFRAJ
PESTE PARTER**

Clasa de importanta I

Categoria de importanta "A

Gradul de rezistentă la foc	II
-----------------------------	----

Risc de incendiu mic

Prezenta planşa şi informaţiile cuprinse în aceasta nu pot fi utilizate sau copiate decât cu acordul scris al proiectantului.