

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ
NR. 10106 DIN 22.08.2017

Aprobat:
PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc



VIZAT
ADMINISTRATOR PUBLIC ,
EMERIC POP

CAIET DE SARCINI

pentru investiția ” Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj
Piata 1 Decembrie 1918 , nr.12, Zalău ”

1. **DENUMIREA:** Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj
Piata 1 Decembrie 1918 , nr.12, Zalău

2. **AMPLASAMENT:**
Loc. Zalău , str. P-ța 1 Decembrie 1918 , nr. 12

3. **TITULARUL INVESTIȚIEI - BENEFICIARUL:**
Consiliul Județean Sălaj , P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LUCRĂRILE DE EXECUȚIE PROPUSE

Se propune a se executa următoarele lucrări :

- desfacere greso -granit existent la scările exterioare și la accesul în sediu ;
- montare travertin antiderapant pentru pardoseli de exterior, culoare crem, grosime 2 cm la scările exterioare și la accesul în sediu, se va prezenta 3 mostre de travertin ;
- reparații la trotuarul existent al clădirii (pe două fațade a clădirii) care cuprinde lățirea trotuarului existent cu un nou trotuar cu o lățime de aproximativ 1,05 m și o grosime de 12 cm rezultând un trotuar cu o lățime de 2,30 m , întreg trotuarul va fi bordurat cu borduri prefabricate , peste trotuarul rezultat se vor monta un pavaj din pavele culoare gri pe un strat de nisip, betonul din trotuar se va turna pe un strat de balast compactat în grosime de 15 cm ;
- la biroul achiziții etaj I se va demonta peretele de RIGIPS existent și se va înlocui cu un perete din BCA în grosime de 15 cm care se va tencui și se va placa cu un perete RIGIPS care se va zugrăvi ;
- la biroul Achiziții și la biroul Personal se vor demonta ferestrele existente din PVC alb și se vor înlocui cu ferestre PVC conform schiței atașate ;
- se vor executa zugrăveli lavabile într-un strat în sala de ședințe de la parter , hol intrare și casa scării parter+etaj I ;
- la etajul I Cabinet Președinte se vor demonta două uși din lemn existente și se vor monta două uși metalice culoare maro , se vor prezenta 3 mostre de model uși și culoare ;
- modificare scurgere ape pluviale de pe acoperiș prin spargere planșeu atic clădire și montare burlane din tabla metalică culoare gri ;

5.EXECUȚIE LUCRĂRI, CERINȚE:

Începerea lucrărilor se va face în baza Procesului Verbal de Predare Amplasament și a Ordinului de Începere a execuției lucrărilor. Constructorul va organiza pregătirea începerii activității pe șantier, în concordanță cu:

- termenele contractuale de execuție;
- termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.
- graficul de execuție al lucrărilor;

Termenul de garanție al lucrărilor este de 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 2 luni de la primirea ordinului de începere al lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor se va face conform HG 343 din 2017 ;

6. PREZENTARE OFERTĂ

Oferta financiară va urmări articolele de lucrări din Lista de cantități fără valori atașată caietului de sarcini și cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Înainte de începerea lucrărilor, autoritatea contractantă va stabili împreună cu ofertantul declarat câștigător, tipul de travertin, pavaje și uși metalice interioare, care urmează să fie puse în opera.

Director executiv,
Direcția tehnică
Ghiurco Mircea Ștefan

Întocmit,
Șef serviciu
Cîmpan Marius