

NOTĂ:

1. Pentru lucrări de reabilitare care se fac cu instalațiile electrice în exploatare (firidă de branșament, țevi de protecție, cabluri electrice pentru racordul de bransament etc.) în vederea realizării zonei de lucru pentru termoizolație, se vor lua următoarele măsuri:
- întreruperea tensiunii și separarea vizibilă a instalației;
-verificarea lipsei de tensiune;
- legarea instalației la pamânt și protejarea la scurtcircuit;
-delimitarea materială a zonei de lucru;
- măsuri tehnice de asigurare împotriva accidentelor da natură neelectrică.
- Nu se demontează coloanele electrice și dozele de tragere apartinând "S.C. ELECTRICA S.A."
- Nu se monteaza instalațiile electrice în contact direct cu placa de polistiren. Între placa de polistiren și instalațiile electrice se interpune un strat de tencuială de minim 1 cm grosime, cu o latime care depășește cu 5 cm de o parte și de alta, elementul instalației electrice, conform NP - I 7 - 11.
2. Conductele de apa rece și de canalizare menajeră vor fi montate pe vechile pozitii cu panta de 0,001 către robinetele de golire ale instalației și vor avea aceleași diametre cu cele existente. Racordarea coloanelor verticale la conductele de distribuție se face în conformitate cu I9.

Categoria de importanță - **C**
Clasa de importanță - **III**
Gradul de rezistență la foc - **II**
Risc mic de incendiu
Regim de înălțime **P+3E**

SUPRAFEȚE

AC = 457.84 m²
AU = 1477.37 m²
AD = 1909.67 m²

PROIECTANT GENERAL **PBG Management & Engineering S.R.L.** CUI: RO30213957; office@pbgrup.ro	**BENEFICIAR** CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ P-ȚA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12 MUNICIPIUL ZALĂU, JUD. SĂLAJ
Administrator: ing. Adina Zoe SIMION	
PROIECTANT DE SPECIALITATE **Rozsnyai Bálint Birou Individual de Arhitectură** CIF: 30317460; bia.rozsnyaibalint@gmail.com	SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE LA IMOBILELE AFLATE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ
Coordonator proiect : arh. Bálint ROZSNYAI — Pr. nr. 16-1	Proiect nr. 19-1/2015 — Faza: DALI
Șef proiect: ing. Gabriela CUBLEȘAN Proiectat: ing. Gabriela CUBLEȘAN Desenat: ing. Gabriela CUBLEȘAN	Scara: 1:100 Data: 2015
STR. AVRAM IANCU NR. 29, ZALĂU - LOT 1 **PLAN SUBSOL - INSTALAȚII SANITARE DISTRIBUȚII APĂ/CANAL RELEVEU**	IS01 Rev: — Planșa 1/1

Copyright © PBG Management & Engineering S.R.L. 2012 - 2015

File: 19-1-str. Avram Iancu nr. 29 DALI_IS.dwg