

FATADA PRINCIPALA
SITUATIE PROPUSA




CATEGORIA DE IMPORTANTA	C
CLASA DE IMPORTANTA	III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC	II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), $q_b = 0,4 \text{ kPa}$
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), $S_o k = 1,5 \text{ kN/m}^2$
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0,70m și -0,80m
Încărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) $T_c = 0,7 \text{ sec.}$;
- accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0,10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență $IMR=225 \text{ ANI}$.
zona climatică , zona III (conform Mc 001/6-2013) $\theta_{se} = -16^\circ \text{C}$.

Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției.
Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de șantier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.
Se asemenea, se vor semnaliza în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe șantier.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET. 4, AP. 18, BOTOBANI, JUDEȚUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL: 0753/897.407			BENEFICIAR: JUDEȚUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDEȚUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 TITLUL PLANSEI: FATADA PRINCIPALA SITUATIE PROPUSA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA: 1:100	FAZA: D.A.L.I.
BEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET	DATA: 2022	NR. PROIECT: 52/2022
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	GARET		NR. PLANSA: A.06.2
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA	ROTARIU		REV. D