


ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.1011 din 27.01.2020

Aprobat,
PREȘEDINTE
Tiberiu Marc



CAIET DE SARCINI

În vederea participării la procedura de achiziție publică pentru

“LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ZUGRĂVELI LA UNELE IMOBILE AFLATE ÎN PATRIMONIUL JUDEȚULUI SĂLAJ”

I.AMPLASAMENT: str. Unirii nr.7, Zalău, jud. Sălaj și P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11 ;

II.TITULARUL INVESTIȚIEI : Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12;

III. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI : Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12;

IV. DEFINIȚII

În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru activitățile procedurale sunt definiți astfel:

-**Executant** – persoană juridică care a încheiat Contractul de execuție de lucrări, în urma achiziției publice;

- **Autoritatea Contractantă** - Județul Sălaj, prin președintele Consiliului Județean Sălaj, precum și orice cesionari sau succesori permiși ai acestuia;

Obiectivul achiziției contractului de servicii/execuție:

Investiția “Lucrări de reparații și zugrăveli la unele imobile aflate în patrimoniul județului Sălaj”, cuprinde execuție lucrări.

V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PROPUSE ÎN CADRUL INVESTIȚIEI:

Având în vedere starea deteriorată a acoperișului clădirii din Zalău, str. Unirii nr. , încăperile de la ultimul etaj prezintă infiltrații majore fiind necesare lucrări de reparații.

Acestea presupun următoarele:

-Reparații cu glet aplicat manual pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafețele elementelor de beton, exclusiv schela la pereți, stalpi și tavane – 275 mp;

- Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pentru interior, aplicate manual – un strat de grund vopsea (pentru creșterea aderenței) și doua straturi vopsea pentru interior, aplicate pe suprafețe vopsite cu produse similare – 1510 mp;

- Pardoseli din parchet, pe suport existent, în încăperi cu supraf > 10 mp – 60 mp;

S-a constatat necesitatea realizării unor lucrări de vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă pentru interior, aplicate manual, aplicate pe suprafețe vopsite cu produse similare – 4325 mp pentru desfășurarea activităților în condiții optime de lucru la imobilul din P-ța 1 Decembrie 1918 nr.11.

VI. EXECUȚIE LUCRĂRI

Începerea lucrărilor de execuție se va face în baza Ordinului de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractantă.

Durata de execuție a lucrărilor este de 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Autoritatea Contractantă .

Recepția lucrărilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare .

Recepția se realizează în două etape:

a) recepția la terminarea lucrărilor;

b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție;

Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor .

VII .DECONTAREA LUCRARILOR

-pentru lucrările executate, Executantul va întocmi situații de lucrări ce vor fi înaintate spre verificarea și aprobarea beneficiarului. După acceptarea acestora plata se va efectua în termen de 30 zile de la primirea facturii însoțită de situațiile de lucrări acceptate .

VIII .DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 1 lună de la data semnării acestuia.

IX. PREZENTARE OFERTĂ

Oferta financiară va fi elaborată în baza listei de cantități atașată la prezentul Caiet de sarcini .

X. LEGISLAȚIA MUNCII

Executantul lucrărilor va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și

emigrare și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

XI.SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Executantul va lua în permanență toate măsurile rezonabile de precauție necesare pentru a păstra sănătatea și securitatea personalului acestuia.

XII.Alte specificații

Pentru buna desfășurare a lucrărilor, solicitate prin caietul de sarcini, Autoritatea contractantă va pune la dispoziția executantului orice solicitări și/sau informații pe care le deține și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Director executiv adjunct,

Mircea-Ștefan Ghiurco



Întocmit,

Mihaela- Bianca Kulcsar



Obiectivul: Lucrări de reparații și zugrăveli la unele imobile aflate în patrimoniul județului Sălaj

Obiectul: Lucrări de reparații și zugrăveli

Devizul: Lucrări de reparații și zugrăveli

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec manual,pe glet ipsos exist	mp	4 325,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	275,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CN02D+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Un strat DEKO Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) și doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa și stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	1 510,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CG02XA01	Pardoseli din parchet, pe suport existent, lipit cu aracet, in incaperi cu supraf. > 10 mp	metru patrat	60,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Întocmit.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro: