

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.16328 din 4.11.2019

Aprobat,
PREȘEDINTE
Tiberiu Marc



CAIET DE SARCINI

În vederea participării la procedura de achiziție publică pentru
"Extindere instalații electrice la imobilul situat în Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr.11"

I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE:

Obiectul achiziției publice este : Extindere instalații electrice la imobilul situat în Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr.11.

Această achiziție presupune extinderea instalațiilor electrice de iluminat și prize precum și instalația de curenți slabi.

II. **AMPLASAMENT:** loc. Zalău, str.Piața 1 Decembrie 1918 nr.11, imobil înscris în CF 51324, proprietatea Județului Sălaj

III. TITULARUL INVESTIȚIEI - BENEFICIARUL:

Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău;

IV. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- Nume, prenume proprietar : Județul Sălaj
- Adresa : Piața 1 Decembrie 1918, nr.12
- Oraș/Județ : mun. Zalău, jud. Sălaj
- Tipul de proprietate : domeniul public - conform Extras de Carte Funciară nr. 51324;

V. DESCRIEREA GENERALĂ A AMPLASAMENTULUI :

Amplasamentul propus este imobilului înscris în CF 51324, proprietatea Județului Sălaj.

VI. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE:

1.DATE GENERALE

Având în vedere că imobilul situat în Zalău str.Piața 1 Decembrie 1918 nr.11 urmează să primească o altă destinație, pentru funcționalizarea acestuia potrivit noii destinații sunt necesare unele lucrări de extindere a instalațiilor electrice de iluminat și prize, precum și a instalațiilor de curenți slabi.

2. SCOPUL PROCEDURII

Autoritatea contractantă dorește prin achiziția „**Extindere instalații electrice la imobilul situat în Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr.11**” achiziția lucrărilor de execuție, achiziție care cuprinde și serviciile de proiectare, pentru întocmirea unei oferte corecte este recomandată vizitarea amplasamentului.

3. DATE TEHNICE

Având în vedere că noua destinație a clădirii presupune suplimentarea numărului de consumatori, a puterii instalate, este necesară exinderea instalației electrice de iluminat și prize precum și a instalației de curenți slabi.

Aceasta presupune proiectarea și executarea următoarelor lucrări:

- Amenajare cameră servere inclusiv executarea unei prize de împământare mai mica de 1 ohm;
- Instalarea de prize electrice monofazate adecvate noilor consumatori;
- Modificarea instalației de iluminat conform noii destinații și reconfigurări;
- Instalații de curenți slabi constând în prize TV, prize de date și voce, instalare și dotare Rack- uri

4.CERINȚE OBLIGATORII

Ofertantul vă prezenta autorizații valabile pentru proiectare și execuție instalații electrice **E1** și **E2** eliberate de Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei, care cuprind și curenți slabi.

5. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanție va fi de **36 luni** de la recepția la terminarea lucrărilor.

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de maxim **2 luni** începând de la data semnării contractului. Termenul de execuție este de 25 de zile de la data ordinului de începere.

7.ELABORAREA OFERTEI

Oferta de preț se va face pe baza listei de cantități estimative, atașată Caietului de sarcini.

Proiectantul, în cadrul proiectului va întocmi liste de cantități cu cantitățile exacte, încadrate pe articole de deviz, care vor respecta capitolele de lucrări și lucrările din lista de cantități estimative, acestea nu vor depăși valoarea ofertată.

Decontarea lucrărilor se va face pe baza situațiilor de lucrări care vor fi întocmite conform listelor de cantități întocmite de proiectant, cu cantitățile real executate.

8.RECEPȚIA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR

8.1.Ofertantul va preda în 3 exemplare proiectele întocmite (verificate și avizate de organismele cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare) la registratura achizitorului, acestea se vor recepționa de comisia de recepție a documentațiilor tehnice existentă la achizitor.

Proiectantul va asigura asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor.

8.2.Recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie de recepție numită de achizitor, după ce în prealabil executantul va notifica finalizarea execuției lucrărilor.

Director executiv
Letitia Pop

Șef serviciu
Ramona Crina Costin

Intocmit
Cornel Săreă

LISTA DE CANTITATI ESTIMATIVE
EXTINDERE INSTALATII ELECTRICE LA IMOBILUL
Situat în Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr.11

NR. CRT.	DENUMIRE	UM	CANT.	PRET UNITAR	VALOARE
	Proiect instalații electrice de curenti tari	buc	1.00		
	Proiect instalații electrice de curenti slabi	buc	1.00		
	1. Instalatie electrica prize				
1	Tablou General metalic, plastroane 3 P / 250 A , distribuitor 4P/250 A , sig 4P/63A - 1 buc , 2P/16A vigi 30mA - 75 buc	buc	1.00		
2	Pat PVC 101x50 mm	ml	1200.00		
3	Prize 220 V montate in Pat PVC 101X50 (cate una / calculator)	buc	220.00		
4	Cablu CYY-F 3x2,5	ml	4200.00		
5	Cleme rapide derivate prize conductor	buc	1000.00		
6	Etichete prize	buc	220.00		
7	Strapungeri perete pt canal pvc	buc	70.00		
8	Cablu Cyyf 3X4 - UPS servere	ml	75.00		
9	Priza trifazica 32 A + fisa UPS servere	buc	5.00		
10	Tablou Server 2 (Plastic 18 poziti , sig 4P/50A , sig 32A/2P 5 buc, 2P/16A - 5 buc)	buc	1.00		
11	Cablu CYY- F 5x6 - Server	ml	80.00		
12	Priza pamant Servere (sub 1 ohm , formata din 15 tarusi , sapatara in spatiu verde , platbanda 50ml, sufa cupru 50 - 20 ml)	set	1.00		
13	Jgheab PVC de podea 50X12MM	ml	440.00		
	2. Instalatie curenti slabi				
1	Rack1(sala servere) 47U, 800x1000mm, echipat cu: - 11 patchpanel 24 portur Cat6, organizatoare verticale de cabluri, - patchpanel voce 50 porturi, 2 PDU 8 prize, modul ventilatie cu 2 ventilatoare termostate, Splicebox, 12 fibre.SC, 9/125µm OS2, culisant, 19", 1UV,	buc	1		

2	Rack2(aripa scurta) - 32U, 800x1000mm, 8 patchpanel 24 portur Cat6, 8 organizatoare verticale de cabluri, 1 patchpanel voce 50 porturi, 2 PDU 8 prize, modul ventilatie cu 2 ventilatoare termostatate, Splicebox, 12 fibre,SC, 9/125µm OS2, cufisant, 19", 1UV,	buc	1	
3	Switch AT-GS950/24-50	buc	10	
4	Switch AT-GS950/8-50	buc	2	
5	Media converter FO SM	buc	2	
6	UPS 3,3KVA SDU 4000	buc	1	
7	UPS 1KVA SEP 1000	buc	1	
8	Cablu F/FTP Cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1),500MHz,LS0H,Dca,albastru	m	7500	
9	Cablu RG6 TV	m	450	
10	Cablu telefonie 50x2x0,6	m	130	
11	Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45 gri 0,5m	buc	230	
12	Amplificator semnal TV	buc	1	
13	Splitter 4bTV	buc	4	
14	Pat PVC 101x50 mm	ml	1200.00	
15	Priza date Rj45 dubla cat 6	buc	220	
16	Priza TV	buc	7	
3. Instalatie electrica iluminat				
1	Corp de iluminat circular din aluminiu cu eficienta superioara a surselor LED.Montaj: suspendat- contine kit de suspendare.Diametru: 150 cm,Consum: 110W,Finisaj: RAL ,9006, Temperatura de culoare: 4000K- alb neutru, Difuzor: acrilic opal, Garantie: 5 ani, Durata de functionare: 50.000 h	buc	11.00	
2	Cablu CYY-F 3x1,5	ml	170.00	

INTOCMIT
Sarca Cornel

