

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.19306 din 17.12.2019

Aprobat,
PREȘEDINTE
Tiberiu Marc



CAIET DE SARCINI

În vederea participării la procedura de achiziție publică pentru

**“LUCRĂRI DE REPARAȚII LA ACOPERIȘUL CLĂDIRII DIN ZALĂU STR. UNIRII
NR.7”**

I. AMPLASAMENT: str. Unirii nr.7, Zalău, jud. Sălaj ;

II. TITULARUL INVESTIȚIEI : Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12;

III. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI : Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12;

IV. DEFINIȚII

În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru activitățile procedurale sunt definiți astfel:

-**Executant** – persoană juridică care a încheiat Contractul de execuție de lucrări, în urma achiziției

publice;

- **Autoritatea Contractantă** - Județul Sălaj, prin președintele Consiliului Județean Sălaj, precum și orice cesionari sau succesori permiși ai acestuia;

Obiectivul achiziției contractului de servicii/ execuție:

Investiția “Lucrări de reparații la acoperișul clădirii din Zalău, str. Unirii nr.7”, cuprinde execuție lucrări.

V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PROPUSE ÎN CADRUL INVESTIȚIEI:

Având în vedere starea deteriorată a acoperișului clădirii din Zalău, str. Unirii nr.7 și anulme învelitoarea din țiglă, unele elemente ale șarpantei, jgheaburi și burlane, se propune a se executa următoarele lucrări: desfacere învelitoare din țiglă, înlocuire elemente șarpantă, înlocuire învelitoare din țiglă ceramică, înlocuire parțial jgheaburi și burlane din tablă. La unele încăperi de la ultimul etaj al clădirii se vor executa lucrări de reparații parțiale – gletuirea și zugrăvirea unor zone afectate de infiltrații.

VI. EXECUȚIE LUCRĂRI

Începerea lucrărilor de execuție se va face în baza Ordinului de începere a lucrărilor emise de către Autoritatea Contractantă.

Durata de execuție a lucrărilor este de 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Autoritatea Contractantă .

Recepția lucrărilor se va face conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare .

Recepția se realizează în două etape:

- a) recepția la terminarea lucrărilor;
- b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție;

Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor .

VII .DECONTAREA LUCRARILOR

-pentru lucrările executate, Executantul va întocmi situații de lucrări ce vor fi înaintate spre verificarea și aprobarea beneficiarului. După acceptarea acestora plata se va efectua în termen de 30 zile de la primirea facturii însoțită de situațiile de lucrări acceptate .

VIII.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 1 lună de la data semnării acestuia.

IX. PREZENTARE OFERTĂ

Oferta financiară va fi elaborată în baza listei de cantități atașată la prezentul Caiet de sarcini .

X. LEGISLAȚIA MUNCII

Executantul lucrărilor va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și emigrare și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

Prestatorul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv

celor legate de securitatea muncii.

XI.SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Executantul va lua în permanență toate măsurile rezonabile de precauție necesare pentru a păstra sănătatea și securitatea personalului acestuia.

XII.Alte specificații

Pentru buna desfășurare a lucrărilor, solicitate prin caietul de sarcini, Autoritatea contractantă va pune la dispoziția executantului orice solicitări și/sau informații pe care le deține și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Director executiv,

Letiția Pop

Întocmit,

Mihaela- Bianca Kulcsar

OBIECTIV: Reparații
OBIECTUL: Lucrări de reparații la acoperișul clădirii din Zalău, str. Unirii nr.7
Beneficiar: Judetul Salaj
Proiectant: _____
Executant: _____

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL-RPCT26X A Desfacerea invelitorilor din tigla fara recuperare material	mp	525.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	RPCH43XA Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	25.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	NL - RPCT11XD Curatare pod de moloz si fecale pasari	mp	380.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	L.59.C Transportul materialelor cu roaba...Piatra sparta, sevura, pamant nisipos	tona	37.46 material: manopera: utilaj: transport:		
5	RPCH31B+ Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor care au fost afectate de infiltratii	mp	525.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	NL - RPCT26XB Desfacerea jgheaburi si burlane	m	51.00 material: manopera: utilaj: transport:		
7	TRA01A16P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=16 km	tona	38.35 material: manopera: utilaj: transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	NL - CE12XB	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 1 pina la 4 pante exec.pe scaune din lemn rot.pt.inv.grel inlocuit leturi	mp	2.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	NL-IZF03A1	Bariera contra vaporilor	mp	525.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	7800774	Folie anticondens	mp	577.50	
10	RPCXI01D	Invelitoare ...cu olane si coame ceramice incl. dolii pazii sort. racorduri.	mp	525.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	20027963	Opritor zapada vpf - 13 piesa de finisaj tigla metalica viking acoperire zincata	buc	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cel putin 20mm semirot.cu diam.15 cm conf.sa - in cazul folosirii jgheaburilor semirotunde uzinat	m	51.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CE14XA	Pazii si streasini sin scinduri de lemn pazii la strasini sau frontoane sin scind.geluite simple/pro	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	CO17A1	Chepeng la iesirile pe terase necirculabile cu D= 0,6x0,8 m din lemn de fag izolat cu material termoizolant	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	AUT6753	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	17.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	AUT6701	Macara planseu 0,5tf	ora	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...tavane .	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21.L	6103206	Vopsea pe baza de ulei de calitate superioara	kg	20.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2019					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte	10.0000 %				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit	5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	19.00%				
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,

Kulcsar Mihaela

