



CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ

Zalău, 4700, P-ța 1 Decembrie 1918 nr.12
tel: 0040-260-614120*, fax: 0040-0260-661097
WWW.cjsj.ro, e-mail: office@cjsj.ro



DENUMIRE LUCRARE

REPARATII PODET PE DJ 191 E, KM 8+840

PROIECT NR. 4/2018

FAZA: **PROIECT TEHNIC**

BENEFICIAR: **JUDETUL SALAJ**

PROIECTANT: **JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA ARHITECT SEF**

REPARATII PODET PE DJ 191 E

KM: 8 + 840

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

Proiect nr. 4 / 2018

MARTIE 2018







Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ – DIRECTIA TEHNICA

REPARATII PODET PE DJ 191 E KM: 8 + 840

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

LISTA DE SEMNATURI

Presedinte C.J.S.	TIBERIU MARC	
Director – Directia Tehnica	ing. MIRCEA GHIURCO	
Sef Proiect	ing. NICOLAE POP	
Echipa de proiect	ing. MIHAI BONCIDAI ing. GERGO PETKES teh. RODICA OLAH	
Verificator intern	ing. SALVADOR BOLBA	
Aprobat	ing. MIRCEA GHIURCO	



Proiect nr. 4 / 2018

MARTIE 2018

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840

I. DATE GENERALE

Denumire investitie:,, REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840 ”
”

2. Amplasamentul investitiei :

- judetul : SALAJ .
- localitatea : Pecei
- traseul actual al drumului județean DJ 191 E km 8+840
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

**5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA**

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 Situația existentă a obiectivului de investiții

Drumul județean DJ 191 E deriva din drumul național DJ 108 G (Crasna)) ,traversează localitățile Pecei, Banisor, Ban, având punctual perimnal DJ 191 D în localitatea Sag.

Lucrarile de amenajare podet aval sun situate in localitatea Pecei , la Km 8+840.

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca suport de proiectare si amplasare a santului ranforsat .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.

Lucrarea de amenajare este amplasata in partea de aval al podetului, pentru a conduce apele pluviale colectate de santul trapezoidal din zona existente in partea stanga in sensul de kilometrare .

MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840

I. DATE GENERALE

Denumire investitie: „REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840”

2. Amplasamentul investitiei :

- judetul : SALAJ .
- localitatea : Pecei
- traseul actual al drumului județean DJ 191 E km 8+840
, clasificat conform HG 782 /2014.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ

4. Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ
DIRECȚIA TEHNICĂ

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 Situația existentă a obiectivului de investiții

Drumul județean DJ 191 E derivă din drumul național DJ 108 G (Crasna)), traversează localitățile Pecei, Banisor, Ban, având punctual perimnal DJ 191 D în localitatea Sag.

Lucrările de amenajare podet aval sunt situate în localitatea Pecei , la Km 8+840.

2.2. Topografia terenului

Topografia terenului este relevată pe planul de situație cu cote teren, întocmit pentru a servi ca suport de proiectare și amplasare a santului ranforsat .

Planul general de încadrare în zonă cu relieful reprezentat prin curbe de nivel redă sugestiv relieful și totodată permite rezolvarea multor probleme tehnice în elaborarea proiectului.

Lucrarea de amenajare este amplasată în partea de aval al podetului, pentru a conduce apele pluviale colectate de santul trapezoidal din zonă existentă în partea stângă în sensul de kilometrare .

2.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenuează extremele climatice ca potențial hidrotermic. Clima este caldă până la răcoroasă cu temperatură minimă medie de (-9°C - 4°C) și maximă medie de (-28°C - 34°C). Valorile medii multianuale ale precipitațiilor (100 ani) sunt între 385,5 mm și 500,9 mm. Expunerea traseului de interes este sudică pe circa 25 % din lungimea acestuia și nordică pe diferența de 75 %. Nu există pericolul inundării traseului datorită situării în zona colinară a acestuia. Expunerea la înzăpeziri este mai ales în cazul viscoalelor cîm zapadă se poate depune în zonele cu versanți apropiați de traseul drumului. Astfel zona însoțită la care este expus traseul de interes este cea de pe versantul sudic iar zona umbră este cea de pe versantul nordic.

2.4. Geologia și seismicitatea

Observarea deplasărilor verticale și orizontale în timp pe traseul drumului de interes în prezentul proiect cu risc de alunecare de teren a dus la următoarele concluzii :

-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu există tendințe evidente de alunecare a terenului.

2.5. Starea tehnică existentă a drumului.

Pe drumul județean DJ 191 E km 8+840, este situat un podet tubular Ø800. Acest podet în timp s-a degradat, tuburile prezintă fisuri, s-a colmatat, lipsesc timpanele. Santul de evacuare a apei în aval datorită pantei accentuate s-a adâncit mult. Din acest motiv a cedat terasamentul drumului, acostamentul a fost dislocat.

În baza celor prezentate mai sus se propune înlocuirea podetrului degradat cu un podet tubular Ø800 din tuburi PREMO cu lungimea de 7.50 m realizarea unei camere de cadere în aval și betonarea santului de o parte și alta a camerei de cadere pe o lungime totală de 20 m, realizarea în aval a unei amenajări din beton și realizarea unui zid de sprijin pentru protejarea părții carosabile.

2.6. Prezentarea proiectului pe specialități.

Având în vedere disfuncționalitățile prezentate, se propune :

- realizarea unui podet tubular Ø800 cu lungimea de 7.50 m, care necesită următoarele operații:
 - 2 tuburi PREMO Ø 800 cu secțiunea de scurgere de 0.50 m^2 montate pe un radier de beton în grosime de 20 cm din beton ;
 - hidroizolație din membrana bitumată.
 - timpane din beton cu grosime la elevației de 30 cm .
 - peste hidroizolație se va pune un strat filtrant din balast în grosime de 20 cm .
 - structura rutieră;
 - strat de balast compactat 35 cm;
 - strat de piatră spartă 20 cm
 - strat de bază BAD 22.4 6 cm
 - strat de uzură BA 16 4 cm
 - racordarea cu drumul județean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin refacerea umpluturilor în zona prefabricatelor și realizarea căii rutiere pe podet.
- amenajarea în amonte de podet prin realizarea unei camere de captare din beton armat și betonarea santului de o parte și alta a camerei pe o distanță totală de 20 m, capetele santului betonat se va proteja cu câte un pînă din beton;
- amenajare în aval prin realizarea unei camere de preluare și dirijare a apelor;
- realizarea unui zid de sprijin având lungimea de 8 m și înălțimea elevației de 3 m;
- realizarea unui sant betonat în dreptul zidului ;
- realizarea a doi pînă din beton simplu;

Lucrări de siguranță rutieră

2.7. Traseul drumului

Prin amplasarea zidului de sprijin proiectat se prevede păstrarea traseului existent al paraului. Nu este necesară ocuparea de teren suplimentară și nici nu sunt afectate proprietățile limitrofe. Lucrările se realizează în exclusivitate pe zona existentă a drumului (pe taluzul existent).

2.8. Profilul longitudinal

Prin amplasarea zidului de sprijin nu se modifică profilul longitudinal al drumului.

2.9. Profilul transversal

Prin lucrările propuse se realizează profilul transversal cu caracteristicile geometrice existente a drumului, în partea desenată a prezentului proiect :

- lățimea părții carosabile : 6.00 m .
- acostamente - 0,75 m .

2.10. Structura rutieră

Lucrările aferente structurii rutiere pe podet sunt prevăzute în proiect constau în :

- strat de balast compactat 35 cm
- strat de piatră spartă 20 cm
- strat de bază BAD 22,4 6 cm
- strat de uzură BA 16 4 cm

Toate lucrările prevăzute se vor realiza pe traseul existent al drumului. Nu este necesară ocuparea de terenuri suplimentare.

2.11. Dispozitive de colectare și evacuare a apelor

Colectarea apelor se realizează prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza în mod natural în paraul din zonă.

2.12. Siguranța circulației

Marcaje

Nu este cazul.

Semnalizare rutieră

Se asigură lățimea părții carosabile și a acostamentelor conform categoriei drumului. În consecință nu sunt necesare semnalizări suplimentare.

Executantul lucrărilor va realiza semnalizarea sectorului în lucru conform Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13. Devierile și protejarea utilitatilor existente

Nu este necesară identificarea și protejarea rețelilor electrice , telefonice , apă , canal , întrucât acestea nu există în zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14. Utilități necesare

Nu sunt necesare utilități pe timpul execuției lucrărilor, nici în perioada de exploatare.

2.15. Sănătatea și Securitatea muncii în perioada de execuție a lucrărilor;

Pe timpul executării lucrărilor prevăzute în documentație, Antreprenorul (Angajatorul) trebuie să aplice prevederile tuturor actelor normative în vigoare referitoare la protecția și securitatea muncii specifice, corelate cu modul de organizare a execuției.

Pe toată durata de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

Legea 319 /2006 Securității și Sănătății în muncă.

Legea 307 /2006 privind Apararea împotriva incendiilor.

Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Obligații generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea și Sănătatea în muncă:

(1) Antreprenorul (Angajatorul) are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

(2) În cazul în care un Antreprenor (Angajator) apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.

(3) Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității Antreprenorului (Angajatorului).

În cadrul responsabilităților sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligația să ia măsurile necesare pentru:

a1) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

b1) prevenirea riscurilor profesionale;

c1) informarea și instruirea lucrătorilor;

d1) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligația să urmărească adaptarea măsurilor în domeniul Sănătății și Securității în muncă ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligația să implementeze măsurile în domeniul Sănătății și Securității în muncă pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

a2) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c2) combaterea riscurilor la sursă;

d2) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

e1) adaptarea la progresul tehnic;

f1) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

g1) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;

h1) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală;

i1) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrări; îngustare temporară; improscare cu pietriș; semnalizarea unui utilaj care se deplasează lucrând; lucrări; limitare de viteză; sfîrșitul tuturor restricțiilor),

- mijloace auxiliare de semnalizare rutieră (balize direcționale, carucioare portsemnalizare; palete de semnalizare).

- semnalizarea permanentă a drumului DJ 191 E este realizată și nu sunt necesare lucrări suplimentare la această categorie după asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere și a mijloacelor auxiliare de semnalizare se realizează pe fiecare sector de drum, funcție de condițiile de realizare a lucrărilor și specificul drumului, conform **Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000**.

2.16. Protecția mediului

Executarea lucrărilor de întreținere a drumului presupune respectarea normelor de protecție a mediului în vigoare. OUG 195/2005 aprobată de Legea 236/2006 privind protecția mediului și a procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atenție deosebită ca :

- lucrările să fie executate astfel încît să nu introducă efecte negative asupra solului, microclimatului apelor de suprafață, vegetației, faunei, zgomotului și peisajului.

- dacă pe timpul execuției lucrărilor au loc scurgeri accidentale de carburanți și lubrifianți ori degradări ale vegetației în zona de lucru, se vor lua măsurile necesare pentru remedierea imediată a acestor situații.

2.17. Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de construcție se vor face în locuri în care să nu fie afectat mediul și care vor fi puse la dispoziția constructorului de către primării. Suprafața ocupată va fi redusă la minimum necesar, iar la terminarea lucrărilor întreaga platformă va fi eliberată de agregate și nivelată pentru a permite regenerarea vegetației. Suprafața ocupată va fi redusă la minimum necesar, iar la terminarea lucrărilor întreaga platformă va fi eliberată de agregate și nivelată pentru a permite regenerarea vegetației.

2.18. Stationarea și întreținerea utilajelor.

Utilajele vor staționa pentru așteptare sau pentru întreținere în locuri special amenajate puse la dispoziția constructorului de către autoritățile locale.

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse și materiale care pot afecta vegetația sau apele.

În cazul în care se produce eventuale contaminări, constructorul va proceda la excavarea pământului contaminat și la înlocuirea cu pământ vegetal.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi finisat și nivelat.

2.19. Siguranța circulației (în perioada de execuție a lucrărilor)

Sectoarele de drum pe care se realizează lucrări trebuie semnalizate de către executantul acestora, prin grija administratorului drumului, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor dar și în timpul întreruperii acestora din diverse motive.

Semnalizarea rutieră se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrări cu următoarele indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrări ; îngustare temporară ; improscare cu pietris ; semnalizarea unui utilaj care se deplasează lucrând; lucrări ; limitare de viteză ; sfîrșitul tuturor restricțiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutieră (balize direcționale, carucioare portsemnalizare ; palete de semnalizare)

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere și a mijloacelor auxiliare de semnalizare se realizează pe fiecare sector de drum , funcție de condițiile de realizare a lucrărilor și specificul drumului ,conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000.

III. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

3.1 Graficul de realizare a lucrărilor (propunere de esalonare a lucrărilor ,
ținând cont de categoriile de lucrări care trebuie realizate);

Nr.crt.	Denumirea Lucrării	Luna 1	Luna 2	Luna 3
1	REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840			

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

- surse proprii ale Consiliului Județean Salaj : 66.162,862 lei cu TVA.

V. ESTIMARI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție : 0 .

5.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare : 0 .

În faza de operare nu se creează noi locuri de muncă .

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totală a investiției – lei

cu TVA	Fără TVA
66.162,862	55.599,044

din care C+M – lei

cu TVA	Fără TVA
66.162,862	55.599,044

Eșalonarea investiției (INV/C+M) – lei

An I	Investiție		C+M	
	cu TVA	fără TVA	cu TVA	fără TVA
	66.162,862	55.599,044	66.162,862	55.599,044


Durata de realizare a proiectului este de **3 luni**.

*-valorile sunt calculate in preturi din luna martie 2018,
-1 euro = 4,6596 lei (curs valutar BNR din data 07.03.2018*


Capacitati :

- lungimea totala podet tubular Ø800 7.50 m
- camara cadere amonte
- amanajare aval
- zid de sprijin in aval
- suprafata totala ocupata : $S_c = 75 \text{ mp}$.

Intocmit:
ing. Petkes Gergo



Verificat:
ing. Bolba Salvador



ANTEMASURATOARE

- Podet Ban Km:8+840-

1. TsC02D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto
fundatie $8.50\text{m} \times (3.00\text{m} \times 2.00\text{m}):2 = 25.50 \text{ mc}$
Rot.100mc=0.25
2. TsA07C1 - Sapatura manuala pentru consolidarea culeilor si aripilor:
fundatie zid $-8.00 \times 1.60 \times 1.30 = 16.64 \text{ mc}$
Rot.mc.=16.60
3. TSC35A1 - Incarcarea cu IFRON in auto apamantului rezultat din sapatura
 16.60 mc
Rot.100 mc = 0.17
4. TrA01A ...P - Transport pamant cu auto la km:
 $25.50 \text{ mc} \times 1.8 = 45.90 \text{ to}$
Rot.to=45.90
5. PB09B1 - Turnarea betonului armat in fundatia zidului
fundatie zid- $(8.00 \text{ m} \times 1.30 \text{ m} \times 1.60 \text{ m}) - (8.00 \text{ m} \times 0.65 \times 0.10)/2 - (8.00 \text{ m} \times 1.5 \times 0.10)/2 =$
 15.78 mc
Rot.mc=15.80
- 6.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
 $15.80 \times 1,008 = 15.93 \text{ mc}$
Rot.mc = 15.90
- 7.TrA06A.... - Transport beton cu auto la km:
 $15.90 \text{ mc} \times 2,4 = 38.16 \text{ to}$
Rot.to=38.20
8. PB10B1 - Turnarea betonului armat in elevatia zidului si cuneta
elevatie zid- $8.00 \text{ m} \times (0.6+0.30) \times 3.00/2 = 10.80 \text{ mc}$
cuneta $-0.40 \times 0.40 \times 7.70 \text{ m} = 1.23 \text{ mc}$
Total = 12.03 mc
Rot.mc = 12.00
- 9.CZ0109C1 - Preparat beton C25/30:
 $12.00 \times 1,008 = 12.09 \text{ mc}$
Rot.mc=12.10
- 10.TrA06A..... - Transport beton cu auto la km:
 $12.10 \times 2,40 = 29.04 \text{ to}$
Rot.to = 29.00
- 11.PC02A1 - Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor:
elevatie zid $8.00 \text{ m} \times 3.00 \times 2 = 48.00 \text{ mp}$
 $0.60 \times 3.00 \times 2 = 3.60 \text{ mp}$
Rot.mp=51.60
- 12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor conform extras de armaturi:
zid -1093 kg
zid intors - 40 kg
Rot.kg= 1133.00
- 13.PD01A1 - Montarea armaturilor pentru beton armat:
Rot.kg= 1133.00
- 14.PF05A1 - Hidroizolatie din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi :
Zid- $8.00 \text{ m} \times 3 = 24.00 \text{ mp}$
Rot.mp= 24.00

15. TsD16B1 - Strat drenant din balast in spatele elevatie rigola:
 $1.90 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} \times 7.70 = 4.39 \text{ mc}$

Rot.mc= 4.40

16. TrA01A.... - Transport balast cu auto la km:
 $4.40 \text{ mc} \times 1,7 \times 1.25 = 9.35 \text{ to}$

Rot.to= 9.40

17. ACA10C2 - Montare teava PVC tip4 (G) avand D=90mm:
7.70 ml
 $1,0 + 1,0 = 2,0 \text{ m}$
TOTAL=9.70 m

Rot.m=9.70

18. TsD01B1 - Umplutura cu pamant in spatele elevatie zid:
 $0.75 \text{ m} \times 2.60 \times 8.00 = 15.60 \text{ mc}$

Rot.mc=15.60


19. TsD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor:

Rot.100mc=0.16

20. TrA01A.... - Transport otel beton si scanduri pentru cofrag cu auto la km:
fier beton 1.133 to
cofrag $1.3 \text{ mc} \times 800 \text{ kg/mc} = 1.040 \text{ to}$
Total = 2.17 to

Rot.to=2.20

Intocmit:
ing. Boncidai Mihai



Verificat:
ing. Bolba Salvador



ANTEMASURATOARE
Podet tubular Ø 800 pe DJ 191 E, km:8+840 L=7.5 m

Demolarea podetului existent

1. TsA01H1 – Sapatura manuala in spatii intinse in pamant tare cu aruncarea in vehicul la inaltime de 0,61-2,00 m
 $(4.00+2.00) \times 1.30 / 2 \times 10 \text{ m} = 39.00 \text{ mc}$
 $39.00 \times 50\% = 19.50 \text{ mc}$
Rot.mc. = 19.50
2. TsC02D1 – Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 – 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform art.1
 $39.00 \times 50 \% = 19.50 \text{ mc}$
Rot.100mc = 0.20
3. TRA01A... – Transport pamant cu autobasculanta la.....km
 $39.00 \text{ mc} \times 1,8 = 70.20 \text{ to}$
Rot.to = 70.20
4. RPAcG01K1 – Demontarea tuburilor din beton Ø 800
8 m l
Rot.ml = 8.00

Constructie podet proiectat Ø 800

5. TsA02F1 – Sapatura manuala de pamant in spatii limitate executate fara sprijiniri cu taluz vertical in teren tare
 $6.50 \times 1,04 \times 0,40 = 2.70 \text{ mc}$ (radier podet)
 $[(2.00 \times 1,00 \times 0,50) \times 2] + (2.00 \times 0.50 \times 0.50) = 2.50 \text{ mc}$ (fundatii timpane)
 $3.00 \times 2.50 \times 0.50 = 3.75 \text{ mc}$ (fundatie amenajare aval)
 $3.00 \times 1,75 \times 1,00 = 5.25 \text{ mc}$ (camera cadere)
Total = 14.20 mc
Rot.mc = 14.20
6. TsD16B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet : $6.50 \times 1,05 \times 0,20 = 1.36 \text{ mc}$
- camera cadere : $2.50 \times 1,75 \times 0,20 = 0.87 \text{ mc}$
- amenajare aval : $2.45 \times 2.00 \times 0,20 = 0.98 \text{ mc}$
Total = 3.21 mc
Rot.mc = 3.20
7. PB09B1 - Turnare beton armat la podete tubulare
- radier podet : $6.50 \times 1,05 \times 0,20 = 1.36 \text{ mc}$
- camera cadere : $(2.50 \times 1,75 \times 0,30) + (0.50 \times 0.25 \times 0.30 \times 2) = 1.39 \text{ mc}$
- fundatie timpan : $(2.00 \times 1,00 \times 0,50) \times 2 + (2.00 \times 0.50 \times 0.50) = 2.50 \text{ mc}$
- amenajare aval : $2.45 \times 2.00 \times 0.30 = 1.47 \text{ mc}$
Total = 6.72 mc
Rot.mc = 6.70
8. 6419019 – Tub circular Ø 800 din beton precomprimat
Rot.buc. = 2.00
9. PI06A1 – Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 2.07 to
- 2 buc.
Rot.buc. = 2.00
10. PC02A1 – Cofraje pentru beton armat (timpan + camera cadere)
- timpan $[(2.00 \times 1.75) - (3,14 \times 0,50^2)] \times 4 = 10.84 \text{ mp}$
- camera cadere $(1,60 \times 2.50) + (2.25 \times 1,60 \times 2) = 11.20 \text{ mp}$

- $(1.50 + 2.00 + 1.50) \times 1.30 = 6.50 \text{ mp}$
- amenajare aval $[(2.45+2.00+2.45) \times 1.75] - (1 \text{ mp} + 2.17 \text{ mp}) = 8.90 \text{ mp}$
- $[(2.20 + 1.50 + 2.20) \times 1.45] - (1 \text{ mp} + 2.17 \text{ mp}) = 5.38 \text{ mp}$
- Total = 42.82 mp
- Rot.mp = 42.80
- 11.PD01A1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- amenajare aval-196.19 kg
- timpane-253.50 kg
- camera cadere-160.28 kg
- Total = 609.97 kg
- Rot.kg = 610.00
- 12.CZ0302A1 - Confectionarea armaturii pentru beton
- Rot.kg = 28.30
- 13.TRA01 A... - Transport armaturi la km.
- armaturi 610.00 kg
- scanduri de cofrag $42.80 \text{ mp} \times 0,025 \times 800 \text{ kg/mc} = 856,00 \text{ kg}$
- Total = 1466,00 kg
- Rot.to = 1,47
- 14.PF05A1 - Hidroizolatie la lucrari de arta
- $7.50 \times (2 \times 3,14 \times 0,50) = 23.55 \text{ mp}$
- Rot.mp = 23.60
- 15.PB12A1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan $[(2.00 \times 1.75 \times 0,30) - (3,14 \times 0,50^2 \times 0,30)] \times 2 = 1.62 \text{ mc}$
- camera cadere $[(2,25 + 2,25 + 2.00) \times 1,80] \times 0,25 - (0.79 \text{ mp} \times 0.25 \times 2) = 2.52 \text{ mc}$
- amenajare aval $[(2.20 + 1.50 + 2.20) \times 1.45 \times 0.25] - (3.17 \text{ mp} \times 0.25) = 1.34 \text{ mc}$
- Total = 5.48 mc
- Rot.mc = 5.50
- 16.TSD16B1 - Strat de repartitie din balast
- $1,88 \text{ m} \times 0,20 \times 6.50 = 2.44 \text{ mc}$
- Rot.mc = 2.40
- 17.CZ0109C1 - Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate
- $6.70 \text{ mc} + 5.50 \text{ mc} = 12.20 \times 1,008 = 12.30 \text{ mc}$
- Rot.mc = 12.30
- 18.TsD01C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
- $1 \times 0.70 \times 9 \times 2 = 12.60 \text{ mc}$
- $0.5 \times 2.50 \times 1.30 = 1.62 \text{ mc}$
- $0.5 \times 5.00 \text{ m} \times 1.40 = 3.50 \text{ mc}$
- Total = 17.72
- Rot.mc = 17.70
- 19.TsD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
- Rot.100mc = 0,18
- 20.TRA01A... - Transport balast cu auto la ... km.
- $(3.20 \text{ mc} + 2.40) \times 1,25 \times 1,7 = 11.90 \text{ to}$
- Rot.to = 11.90
- 21.TRA06A.... - Transport beton cu autobetoniera la.....km
- $12.30 \text{ mc} \times 2,4 = 29.52 \text{ to}$
- Rot.to = 29.50
- 22.TRA02A.... - Transport elemente prefabricate cu auto la ... km.
- $7,50 \text{ m} \times 414 \text{ kg/ml} = 3105 \text{ kg}$
- Rot.to = 3.11

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Proiectant: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA ARHITECT SEF

23.DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere manuala

- $6,00\text{m} \times 6,00\text{m} \times 0,35\text{m} = 12.60 \text{ mc carosabil}$

- $2 \times 0.75 \times 6.00 \times 0.30 = 2.70 \text{ mc acostament}$

- $16.50 \text{ m} \times 0.75 \times 0.30 = 3.71 \text{ mc acostament in dreptul santului betonat}$
Rot.mc = 19.00

24.TRA01 A... - Transport balast cu auto la ... km.

$19.00 \times 1.7 \times 1.311 = 42.34 \text{ to}$

Rot.to = 42.30

25.DA11B1 - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala.

- carosabil $6.00 \text{ m} \times 6,00 \times 0.20 = 7.20 \text{ mc.}$

- acostamente $2 \times 1.00 \times 0.10 \times 6 = 1.20 \text{ mc.}$

- $16.50 \text{ m} \times 0.75 \times 0.10 = 1.24 \text{ mc acostament in dreptul santului betonat}$
Rot. mc= 9.60

26.TrA01A.... - Transport piatra spartat cu auto lakm.

$9.60 \text{ mc} \times 1.422 \times 1.5 = 20.48 \text{ to}$

Rot.to.= 20.50

27.DB01A1 - Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura

$(6 \text{ m} \times 6.00 \text{ m}) \times 2 \text{ operatii} = 72.00 \text{ mp}$

Rot.mp = 72.00

28.DB02D1 - Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura

$(6 \text{ m} \times 6.00 \text{ m}) \times 2 \text{ operatii} = 72.00 \text{ mp}$

Rot.100mp = 0.72

29.DB13A1 - Strat de legatura (Binder) executat la cald cu asternere manuala

- $6 \text{ m} \times 6.00 \text{ m} = 36.00 \text{ mp} \times 0,06 \times 2.30 = 4.96 \text{ to}$

Rot.to = 5.00

30.DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu asternere manuala

- $6.00 \text{ m} \times 6.00 \text{ m} = 36.00 \text{ mp}$

Rot.mp = 36.00

31. DZ26A1 - Prepararea la cald a bitumului de criblura cu bitum lichid (bitumina).

$5 \times 1.003 = 5.02$

Rot.to = 5.00

32. DZ14B1 - Prepararea betonului asfaltic fin. bogat in criblura, executat la cald cu bitum in instalatii tip LPX.

- $6.00 \text{ m} \times 6.00 \text{ m} = 36.00 \text{ mp} \times 0.04 \times 2.30 \times 1.003 = 3.32 \text{ to}$

Rot.to = 3.30

33.TRA01A... - Transport mixtura asfaltica cu auto lakm

- $5.00 + 3.30 = 8.30 \text{ to}$

Rot.to = 8.30

34. DF 09 A1 - Parapet metalic deformabil (flexibil) .

Rot. ml = 24.00

35.TRA01A... - Transport parapet metalici cu auto lakm

- $48.00 \text{ ml} \times 16.41 \text{ kg/ml} = 787.68 \text{ kg}$

Rot.to = 0.79

36.CL20B1-(Asimilat) - Confectii metalice diverse montate apparent-grilaje din OB Ø20

$210.46 \text{ kg} + 217.62 \text{ kg} = 428.08 \text{ kg}$

Rot.kg= 428,10

37. PK50B1 - Sudura electrica manuala.

- 20 ml

Rot.ml = 20,00

37.PK44C1 - Curatarea de rugina, cu peria de sarma a pieselor metalice.

Rot.to=0.43

38.P.K.49C1 - Vopsirea parapetilor cu doua straturi de vopsea:

Rot.to = 0.43

39.Tr.A.01.A... - Transport grilaje metalice:

Rot.to = 0.43

40.IFB04A1 - Anrocamente din piatra bruta de 51-100kg/bucatain lucraripe cursuri de apa executat manual
2.00 m x 1.00 m x 0.80 m = 1.60 mc


Rot.mc.= 1.60

41.TrA01A.... - Transport piatra bruta cu auto laKm.

1.6 mc x 1.5 = 2.40 to

Rot.to.= 2.40

INTOCMIT,
ing. Boncidai Mihai



VERIFICAT,
ing. Bolba Salvador



ANTEMASURATOARE

SANT BETONAT L = 20 m

- 1 TsC02A1. - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 – 0,39 mc cu descarcare in vehicul conform art.1

-sant betonat amonte: $20.00 \text{ m} \times 0.20 \text{ mp} = 4.00 \text{ mc}$
-pinten amonte: $1.40 \times 0.50 \times 0.80 \times 2 \text{ buc} = 1.12 \text{ mc}$
-sant betonat aval: $8.00 \text{ m} \times 0.17 \text{ mp} = 1.36 \text{ mc}$
-pinten amonte: $1.90 \text{ m} \times 1.20 \times 0.50 \times 2 \text{ buc} = 2.28 \text{ mc}$
Total = 8.76 mc

Rot.100mc = 0.09

2. CB08A1 - Cofraje pentru beton la centura de monolitizare dale.

$20 \text{ m} \times 0.10 \times 2 = 4.00 \text{ mp}$
 $1.82 \times 0.10 \times 10 \text{ rosturi} = 1.82 \text{ mp}$
TOTAL = 5.82 mp

Rot.mp = 5.80

3. CA01B1 - Turnarea manuala a betonului B 400 la rigole betonate.

-sant betonat amonte: $20.00 \text{ m} \times 0.20 \text{ mp} = 4.00 \text{ mc}$
-pinten amonte: $1.40 \times 0.50 \times 0.80 \times 2 \text{ buc} = 1.12 \text{ mc}$
-sant betonat aval: $8.00 \text{ m} \times 0.17 \text{ mp} = 1.36 \text{ mc}$
-pinten amonte: $1.90 \text{ m} \times 1.20 \times 0.50 \times 2 \text{ buc} = 2.28 \text{ mc}$
Total = 8.76 mc

Rot.mc = 8.80

4. CZ0109C1 - Preparare beton in instalatii necentralizate B 400

$8.80 \text{ mc} \times 1.008 = 8.87 \text{ mc}$

Rot.mc = 8.90

6. TSD1B 1 - Strat de repartitie din nisip

-sant betonat amonte: $20.00 \text{ m} \times 0.22 \text{ mp} = 4.40 \text{ mc}$
-sant betonat aval: $8.00 \text{ m} \times 0.11 \text{ mp} = 0.88 \text{ mc}$
Total = 5.28 mc

Rot.mc.= 5.30

7. TRA06A - Transport beton la distanta dekm.

$8.90 \text{ mc} \times 2,40 \text{ to/ mc} = 21.36 \text{ to.}$

Rot.to = 21.40

Beneficiar: Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj-Directia Arhitect Sef

8. TRA01A ... - Transport nisip la distanta de km .
 $4.40 \text{ mc} \times 1,7 \text{ to /mc} \times 1.20 = 8.98 \text{ to} .$


Rot.to = 9.00

9. TRA 01A....P - Transport pamant la distanta de km .

$8.80 \text{ mc} \times 1,8 \text{ to /mc} = 15.84 \text{ to} .$

Rot. to = 15.80

**Intocmit ,
ing. Boncidai Mihai**



**Verificat ,
ing. Bolba Salvador**



Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840
 Obiectul: PODET BAN KM 8 + 840
 Devizul: Lista de cantitati - Amenajare podet Ban km 8+840

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,25	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSA07C 1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	16,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TSC35A 1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,17	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	TRA01AP	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= km	tona	45,9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	PB09B1	Turnare beton armat b400 in fund. Talpi radiere pompa	mc	15,8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	CZ0109 C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru elemente speciale și monolitizări la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalații centralizate ;	mc	15,9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	38,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	PB10B1	Turnare beton armat b400 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin etc cu pompa	mc	12	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
9	CZ0109 C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru elemente speciale și monolitizări la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalații centralizate ;	mc	12,1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	29	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	51,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
12	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	1133	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1133	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	24	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	TSD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	4,4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	9,4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	ACA10C 2	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 90	m	9,7	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	15,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0

				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
19	TSD06A 1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,16	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	TRA01A	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	2,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0



Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli	%				0
Profit	%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

INTOCMIT, teh. Olah Rodica 	VERIFICAT, ing. Bolba Salvador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840
 Obiectul: PODET TUBULAR o 800 km 8+840
 Devizul: Podet tubular o 800 km 8+840 L=7.5m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01H 1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren foarte tare	mc	19,5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TRA01AP	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km	tona	70,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	RPAcG0 1K1	Demontarea tuburilor circulare din bazalt, gresie beton, gata descoperite, avand diam. 800 mm	m	8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	TSA02F 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	14,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TSD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP	mc	3,2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	PB09B1	Turnare beton armat b400 in fund. Talpi radiere pompa	mc	6,7	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	6419019	Tub aduct. premo D = 800 p = 10 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	2	0	0
				Material:	0	0

				Transport:	0	0
9	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 9,9 tf	buc	2	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	42,8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	610	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
12	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	28,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	1,47	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	23,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
15	PB12A1	Turnare beton armat b400 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare manual	mc	5,5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
16	TSD16B 1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	2,4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
17	CZ0109 C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru elemente speciale și monolitizări la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalații centralizate ;	mc	12,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
18	TSD01C 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	17,7	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

				Transport:	0	0
19	TSD06A 1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,18	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
20	TRA01A ...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	11,9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
21	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	29,5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
22	TRA02A	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= km.	tona	3,11	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	19	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24	TRA01A ...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	42,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	9,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26	TRA01A ...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	20,5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
27	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	72	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
28	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu	100 mp	0,72	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

		rupere rapida		Transport:	0	0
29	DB13A1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
30	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	36	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
31	DZ26A1	Prepararea la cald a binderului de criblura cu bitum lichid (bitumina)	tona	5	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
32	DZ14B1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip L P X ;	tona	3,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
33	TRA01A ...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	8,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
34	DF09A1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a cu lisa si stalpi metalici;	ml	24	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
35	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	0,79	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
36	CL20B1[1]	Confecții metalice diverse, montate aparent grilaje din OB D= 20 mm	kg	428,1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
37	PK50B1	Sudura el. man pentru imbin pieselor met. prin suprapunere avand grosimea de 10-25 mm	m	20	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
38	PK44C1	Curatarea de rugina cu peria de sarma a pieselor met. la parapete metalice.	tona	0,43	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
39	PK49C1	Vopsirea pieselor met cu doua strat. de	tona	0,43	0	0

		vopsea miniu sup v102-2a cu pensula de mina la parapete		Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
40	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	0,43	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
41	IFB04A1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin aruncare, la protectia taluzurilor;	mc	1,6	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
42	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	2,4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0



Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli	%				0
Profit	%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

INTOCMIT, teh. Olah Rodica 	VERIFICAT, ing. Bolba Salvador 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivul: REPARATII PODET PE DJ 191 E KM 8+840

Obiectul: SANT BETONAT km 8+840

Devizul: Lista de cantitati-Sant betonat km 8+840

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2018

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02A 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,09	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu și armat turnat în construcția apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase și anexelor executate din scânduri de rășinoase	mp	5,8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	8,8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CZ0109 C1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 16 mm, pentru elemente speciale și monolitizări la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalații centralizate ;	mc	8,9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	TSD15B 1	Strat de repartitie din nisip cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5,3	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	21,4	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona	9	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TRA01AP	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	15,8	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli	%				0
Profit	%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

INTOCMIT, teh. Olah Rodica	VERIFICAT, ing. Bolba Salvador
